

"Przebudowa chodnika w miejscowości Zawonia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340. Odwodnienie terenu - kanalizacja deszczowa".

Zestawienie wpustów i przykanalików wpustów deszczowych. Tabela nr 2

L.p.	Nr wpustu ulicznego	Nazwa przykanalika	Rz.wpustu (kratki) (N1)	Rz.wylotu kanału z wpustu(N2)	Rz.dna wpustu (N3)	Rz.dna włączenia do studzienki	Sr. kanału odprowadz. [mm]	Długość odprowadz. [m]	Nr studzienki połączeniowej
1	wp1	pw1	159,17	158,49	157,82	158,14	150	1,8	S1
2	wp2	pw2	160,93	160,25	159,58	158,14	150	27,2	S1
3	wp3	pw3	161,94	161,26	160,59	160,60 160,18	150 250	3,5 34,5	S2 S3
4	wp4	pw4	161,39	160,71	160,04	160,30	150	2,9	S3
5	wp5	pw5	160,66	159,98	159,31	159,79 159,55	150 150	3,8	T7 S4
6	wp6	pw6	160,66	159,98	159,31	159,79	150	7,6	T7
7	wp7	pw7	159,36	158,68	158,01	158,20	150	4,8	T1
8	wp8	pw8	159,23	158,55	157,88	158,33	150	5,5	S2i
9	wp9	pw9	159,56	158,88	158,21	158,60	150	4,8	T2
10	wp10 bez osadnika	pw10	159,82	159,14	159,14	158,90 150,00	150	1,6 1,8	T4 S5
11	wp11	pw11	159,85	159,17	158,50	159,03	150	1,4	T3
12	wp12	pw12	160,08	159,40	158,73	159,28	150	1,2	T5
13	wp13	pw13	161,07	160,39	159,72	160,36	150	1,8	S6
14	wp14	pw14	162,64	161,96	161,29	161,67	150	8,4	S7
15	wp15	pw15	162,62	161,94	161,27	161,67	150	3,0	S7
16	wp16	pw16	163,55	162,87	162,20	162,68	150	7,0	S8
17	wp17	pw17	163,47	162,79	162,12	162,68	150	3,0	S8
18	wp18	pw18	165,49	164,81	164,14	164,68	150	6,9	S9
19	wp19	pw19	165,53	164,85	164,18	164,68	150	1,6	S9
20	wp20	pw20	166,39	165,71	165,04	165,28	150	3,3	S10
21	wp21	pw21	166,45	165,77	165,10	165,28	150	7,9	S10
22	wp22	pw22	168,28	167,60	166,93	166,88	150	4,0	S12
23	wp23	pw23	168,15	167,47	166,80	167,01	150	1,2	T6
24	wp24	pw24	170,26	169,58	168,91	168,98	150	7,8	S15
25	wp25	pw25	170,22	169,54	168,87	168,98	150	1,8	S15
26	wp26	ist.pw26	172,10	171,42	170,75	170,60	150	0,0	S16
27	wp27	pw27	173,50	172,82	172,15	172,38	150	1,8	S18
28	wp28	pw28	175,91	174,49	174,56	174,78	150	2,1	S19
29	wp29	pw29	175,84	174,49	174,49	174,78	150	7,3	S19
30	wp30	pw30	178,22	177,54	176,87	176,98	150	2,2	S20
31	wp31	pw31	178,22	177,54	176,87	176,98	150	7,2	S20
32	wp32	istn.pw32	wpust do wymiany i udrożnienia						
Razem								139,3	

"Przebudowa chodnika w miejscowości Zawonia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340. Odwodnienie terenu - kanalizacja deszczowa".